

DPGF LOT 04 -ELECTRICITE

art CCTP	DESIGNATION	Quantité	Uté	P.U.	TOTAL € HT
00.36	Equipement de chantier	1	ens		
A 02	Etudes techniques	1	ens		
A 09	Réception des installations				
	réglages et essais compris attestations AQC	1	ens		
	D.O.E.	1	ens		
C 01	Diagnostic	1	ens		
C 02	Déposes	1	ens		
C 03	Branchement				
	logement projet	1	ens		
	logement 2 (M. COLLIER)	1	ens		
C 04	Circuit de mise à la terre	1	ens		
C 05	Tableau de répartition				
	GTL	1	ens		
	reprise tableaux existants	1	ens		
C 06	Appareillage et répartition				
	<u>Rangement</u>				
	centre en SA	1	ens		
	PC 16 A+T	2	u		
	<u>Séjour</u>				
	centre en SA	1	ens		
	PC 16 A+T	8	u		
	prise TV	1	u		
	prise téléphone	1	u		
	<u>Salon</u>				
	centre en V et V	1	ens		
	PC 16 A+T	4	u		
	prise TV	1	u		
	prise téléphone	1	u		
	<u>Cuisine</u>				
	2 centres en V et V	1	ens		
	1 applique et 2 spots en SA	1	ens		
	PC 16 A + T	3	u		
	double PC 16 A+T (plan de travail)	2	u		
	PC lave-vaisselle	1	u		
	PC réfrigérateur	1	u		
	PC micro-ondes	1	u		
	PC hotte	1	u		
	socle 32 A + T four	1	u		
	socle 32 A + T cuisson	1	u		

DPGF LOT 04 -ELECTRICITE

art CCTP	DESIGNATION	Quantité	Uté	P.U.	TOTAL € HT
	<u>Entrée et palier</u>				
	3 points lumineux sur 3 boutons poussoirs et télérupteur	1	ens		
	PC 16 A + T	3	u		
	prise téléphone	1	u		
	câble thermostat d'ambiance	1	u		
	<u>WC RDC</u>				
	centre sur SA, interrupteur à témoin lumineux	1	ens		
		1	u		
	<u>Cave et accès cave</u>				
	2 points lumineux en SA	1	u		
	alimentation chaudière	1	u		
	alimentation pompes extérieures assainissement	1	ens		
	<u>Salle de bains 1</u>				
	2 centres et alimentation armoire toilettes en SA, interrupteur à témoin lumineux	1	ens		
	PC 16 A + T	1	u		
	PC lave-linge	1	u		
	PC sèche-linge	1	u		
	<u>Chambre 1</u>				
	centre en SA	1	ens		
	PC 16 A + T	6	u		
	prise TV	1	u		
	prise téléphone	1	u		
	<u>Chambre 2</u>				
	2 appliques en V et V	1	ens		
	PC 16 A + T	4	u		
	prise TV	1	u		
	prise téléphone	1	u		
	<u>Escalier et dégagement étage</u>				
	2 appliques en V et V	1	ens		
	<u>Salle de bains 2</u>				
	2 centres en SA, interrupteur à témoin lumineux	1	ens		
	PC 16 A + T	1	u		
	<u>Chambre 3</u>				
	centre en SA	1	ens		
	PC 16 A + T	4	u		
	prise TV	1	u		
	prise téléphone	1	u		
	<u>Chambre 4</u>				
	centre en SA	1	ens		
	PC 16 A + T	5	u		
	prise TV	1	u		
	prise téléphone	1	u		

DPGF LOT 04 -ELECTRICITE

art CCTP	DESIGNATION	Quantité	Uté	P.U.	TOTAL € HT
	<u>Comble R0</u>				
	alimentation extracteur VMC	1	u		
	alimentation chauffe-eau électrique	1	u		
	points lumineux existants	1	ens		
	<u>Comble R+1</u>				
	alimentation extracteur VMC	1	u		
	PC 16 A + T	1	u		
	<u>Extérieur - Façades est et ouest</u>				
	alimentation pour applique	6	u		
	<u>Annexes et garages</u>				
	reprise tableau divisionnaire sur GTL	1	ens		
C 07	<u>Luminaires</u>				
	spot encastré Ø 136 type Arkos Light MIX mini 2	6	u		
	applique type Linear LED	1	u		
	spot en saillie type Arkos Light Puck	2	u		
	applique extérieure avec détecteur type Roger Pradier PVF 414 00	6	u		
C 08	<u>Réseau TV</u>				
	fourreaux, câblage et prises		PM		
	répartiteur	1	ens		
C 09	<u>Réseau téléphone</u>				
	fourreaux, câblage et prises		PM		
	raccordement répartiteur	1	ens		
C 10	<u>Interphone</u>	1	ens		
C 11	<u>Détecteur de fumée</u>	2	u		
TOTAL LOT 04 - € HT					